

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

podľa § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Obec Kráľová nad Váhom
Sídlo: Kráľová nad Váhom 71, 925 91
Zastúpený: Jaroslava Bergendiová, starostka
IČO: 00306070
DIČ: 2021024016
(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: Zerion s.r.o.
Sídlo: Kráľová nad Váhom 735, 925 91
Štatutárny orgán: Ing.arch. Ján Kőrös - konateľ
IČO: 55301070
DIČ: 2121968739
IČ DPH: SK2121968739
Registrácia: Okresný súd Trnava, Vložka číslo: 53772/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Preambula Dodatku

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“) podpísanej dňa 10.04.2026, je úprava zmluvnej ceny diela a odstránenia zrejmych administratívnych chýb v písaní pri vypĺňaní prílohy č. 1 zmluvy o dielo – Cenová ponuka z dôvodu zosúladenia výkazu výmer s projektovou dokumentáciou.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že výkaz výmer/cenová ponuka pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu obsahujúci pôvodne nacenené položky aj rozčlenené súborné položky a upravené množstvá nahrádza pôvodnú prílohu č. 1 a tvorí pevnú a neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.
- 2.3 Dodatok č. 2 je uzatvorený v súlade s jednotlivými ustanoveniami článku 10.3 pôvodnej Zmluvy a v súlade s príslušným ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 3 Predmet dodatku

- 3.1 Mení sa článok 3. ods. 3.2 pôvodnej Zmluvy, a to nasledovne:

3.2 Cena diela bez DPH: 427.447,19 €
DPH 23%: 98.312,85 €
Cena diela s DPH: 525 760,04 €.

- 3.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že vybrané položky z prílohy č. 1 Zmluvy sa menia nasledovným spôsobom:

3.2.1 Príloha č. 1: Cenová ponuka sa v časti **1. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy v pol. č. 11 Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, ostenia, nadpražia, parapety v úrovni fasády, omietka silikátová, hr.2mm** sa nahrádza za **Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, ostenia, nadpražia, parapety v úrovni fasády, omietka silikónová, hr.2mm**, z dôvodu zosúladenia typu omietky s projektovou dokumentáciou bez zmeny rozpočtu.

- 3.2.2 Príloha č. 1: Cenová ponuka sa v časti 1. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy v pol. č. 12 Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, obvodové steny, omietka silikátová, hr.2mm sa nahrádza za Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, obvodové steny, omietka silikónová, hr.2mm, z dôvodu zosúladenia typu omietky s projektovou dokumentáciou bez zmeny rozpočtu.
- 3.2.3 Príloha č. 1: Cenová ponuka sa v časti 1. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy v pol. č. 39 Výmena svietidiel za LED sa rozčleňuje na nasledovné podpoložky z dôvodu potreby identifikácie jednotlivých nákladov:
- 39 Montáž svietidla interiérového na strop do 0,5 kg – ks 30,000 – JC 8,52 € – cena spolu 255,60 €
 - 40 LED stropné svietidlo Kanlux STIVI LED 36W-NW-O-SE. – ks 30,000 – JC 55,64 € – cena spolu 1 669,20 €
 - 41 Demontáž do sute - svietidla interiérového na stenu do 0,5 kg vrátane odpojenia -0,00050 t – ks 30,000 – JC 2,31 € – cena spolu 69,29 €
- 3.2.4 Príloha č. 1: Cenová ponuka sa v časti 1. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy v pol. č. 39 Výmena svietidiel za LED sa pôvodné položky č. 40 Spätná montáž demontovaných informačných tabúl' na zavesené závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou kotvou; 41 Demontáž informačných tabúl' z fasády na ďalšie použitie; 42 Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady; 43 Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska; 44 Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia prečíslovávajú bez zmeny množstva a jednotkovej ceny na: 42 Spätná montáž demontovaných informačných tabúl' na zavesené závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou kotvou; 43 Demontáž informačných tabúl' z fasády na ďalšie použitie; 44 Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady; 45 Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska; 46 Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia.
- 3.2.9 Príloha č. 1: Cenová ponuka sa v časti d. - Tepelné čerpadlo v pol. č. 4 Dodávka a motáž zásobníkový ohrievač vody s reguláciou Vitosolic 100, na ohrev pitnej vody s obehovým čerpadlom pre solárny okruh, objem 300 l, s poistnou skupinou DN 20, pre zásobníky do 300 l a termostatickým zmiešavacím automatom, rozsah nastavenia 35 sa rozčleňuje na nasledovné podpoložky z dôvodu potreby identifikácie jednotlivých nákladov:
- 4 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového – ks 1,000 – JC 42,21 € – cena spolu 42,21 €
 - 5 Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 300 l – ks 1,000 – JC 124,68 € – cena spolu 124,68 €
 - 6 Ohrievač vody zásobníkový s reguláciou Vitosolic 100, na ohrev pitnej vody s obehovým čerpadlom pre solárny okruh, objem 300 l – ks 1,000 – JC 2828,55 € – cena spolu 2828,55 €
 - 7 Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 6 m rozpon 180 mm – ks 1,000 – JC 15,04 € – cena spolu 15,04 €
 - 8 Magna3 obehové čerpadlo 32-60 R 5/4" 230V – ks 1,000 – JC 1978,85 € – cena spolu 1978,85 €
 - 9 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25 – súb. 1,000 – JC 8,62 € – cena spolu 8,62 €
 - 10 ALPHA2 25-80 N 130 1x230V 50Hz 6H – ks 1,000 – JC 1529,71 € – cena spolu 1529,71 €
 - 11 Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy dvojvetvovej G 3/4, 2-12 l/min – ks 1,000 – JC 47,75 € – cena spolu 47,75 €
 - 12 Poistná skupina DN20 podľa STN 73 66 60 – ks 1,000 – JC 219,00 € – cena spolu 219,00 €
 - 13 Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 20 – m 6,000 – JC 8,24 € – cena spolu 49,44 €
 - 14 Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 20x2,25/100m kotúč – m 6,000 – JC 2,35 € – cena spolu 14,10 €
 - 15 Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripojenie – ks 1,000 – JC 9,06 € – cena spolu 9,06 €
 - 16 Termostatický zmiešavací automat VTA 322 – ks 1,000 – JC 91,00 € – cena spolu 91,00 €

17 Kábel medený uložený voľne N2XH-J 5x2,5 mm² RE – m 5,000 – JC 0,85 € – cena spolu 4,25 €

18 Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm² RE – m 5,000 – JC 2,44 € – cena spolu 12,20 €

- 3.2.10 Príloha č. 1: Cenová ponuka sa v časti **a. - Rekuperácia v pol. č. 5 Montáž spiro potrubia DN 250-280** sa mení množstvo zo 75 m na 46 m z dôvodu zosúladenia množstva uvedeného vo výkaze výmer s projektovou dokumentáciou.
- 3.2.11 Príloha č. 1: Cenová ponuka sa v časti **a. - Rekuperácia v pol. č. 6 Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm** sa mení množstvo zo 75 m na 46 m z dôvodu zosúladenia množstva uvedeného vo výkaze výmer s projektovou dokumentáciou.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že príloha č. 1 k Dodatku č. 1 plne nahrádza pôvodnú prílohu č. 1 Zmluvy. Príloha č. 1 obsahuje pôvodný rozpočet diela so zmenenými názvami položiek, množstvami a rozčlenenými súbornými položkami.
- 3.4 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto dodatku sa riadia ustanoveniami tohto dodatku. Práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 4.2 V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo zo dňa 10.04.2026 v znení dodatku č. 1 v platnosti.
- 4.3 Spory vzniknuté z tohto dodatku alebo v súvislosti s ním sa riešia predovšetkým dohodou. Ak dohoda nie je možná, všetky prípadné spory budú zmluvné strany prednostne riešiť mimosúdnou cestou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou spor bude riešiť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky miestne príslušný súd zhotoviteľa.
- 4.4 Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden rovnopis a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
- 4.5 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti pôvodnej zmluvy o dielo zo dňa 10.04.2026.
- 4.6 Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.7 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok k zmluve pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými ustanoveniami dodatok č. 2 podpisujú.

V Kráľovej nad Váhom, dňa: 16.06.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Jaroslava Bergendiová
starostka obce

Zerion s.r.o.
Ing.arch. Ján Kőrös - konateľ

Prílohy:

- a) Príloha č. 1: Cenová ponuka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 032/1
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu

JKSO:
Miesto: K. ú.: Kráľová nad Váhom, p.č.796/6, 2/2, 2/3

ČS:
Dátum: 27. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71

IČO: 00306070
IČ DPH: 2021024016

Zhotoviteľ:
Zerion s. r. o.

IČO: 55 301 070
IČ DPH: SK2121968739

Projektant:
Síríus company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip

IČO: 50691881
IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			427 447,19
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	427 447,19	98 312,85
Cena s DPH v EUR			525 760,04

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	032/1		
Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu		
Miesto:	K. ú.: Kráľová nad Váhom, p.č.796/6, 2/2, 2/3	Dátum:	27. 3. 2026
Objednávateľ:	Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71	Projektant:	Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip
Zhotoviteľ:	Zerion s. r. o.	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipom

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		427 447,19	525 760,04
A.	OPRÁVNENÉ NÁKLADY	427 447,19	525 760,04
I.	Hlavné aktivity	265 077,89	326 045,80
1.	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	138 252,70	170 050,82
2.	Zateplenie/výmena strechy a/alebo zateplenie najvyššieho podlažia	31 283,41	38 478,59
3.	Výmena otvorových výplní	82 725,14	101 751,92
4.	Zateplenie najnižšieho podlažia	12 816,64	15 764,47
II.	Podaktivity	162 369,30	199 714,24
b)	Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody	146 037,42	179 626,03
b.	Fotovoltaické zariadenie (vrátane batérie)	59 211,64	72 830,32
d.	Tepelné čerpadlo	86 825,78	106 795,71
c)	Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu	16 331,88	20 088,21
a.	Rekuperácia	16 331,88	20 088,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu

Objekt:

A. - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

I. - Hlavné aktivity

Úroveň 3:

1. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

27. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71

IČO:

00306070

IČ DPH:

2021024016

Zhotoviteľ:

Zerion s. r. o.

IČO:

55 301 070

IČ DPH:

SK2121968739

Projektant:

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip

IČO:

50691881

IČ DPH:

2120423899

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

138 252,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	138 252,70	23,00%	31 798,12

Cena s DPH

v EUR

170 050,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu

Objekt: A. - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť: I. - Hlavné aktivity

Úroveň 3: 1. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto:

Objednávateľ: Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71

Zhotoviteľ: Zerion s. r. o.

Dátum: 27. 3. 2026

Projektant: Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip

Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

138 252,70

D HSVPráce a dodávky HSV

133 961,25

D 6Úpravy povrchov, podlahy, výplne

94 538,46

1	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	134,600	5,85	787,41
2	M	2834105000	Fólia zakrývacia LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m	m2	134,600	1,38	185,75
3	M	247710009000R	Páska samolepiaca PVC na zakrývanie okien	ks	6,000	4,83	28,98
4	K	610991112	Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov	m2	134,600	2,20	296,12
5	K	622422231.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% škrabaných	m2	770,800	11,63	8 964,40
9	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS ostenia, nadpražia, parapety v úrovni suterénu, hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, omietka silikónová, hr.2mm	m2	6,000	79,89	479,34
10	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS, soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, omietka silikónová, hr. 2 mm	m2	81,380	99,50	8 097,31
11	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, ostenia, nadpražia, parapety v úrovni fasády, omietka silikónová, hr.2mm	m2	27,230	69,97	1 905,28
12	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, obvodové steny, omietka silikónová, hr.2mm	m2	689,420	99,92	68 886,85
13	K	625250714.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS podbitia, hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, omietka silikónová, hr.2mm	m2	66,590	73,69	4 907,02

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34 102,41

14	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 034,450	5,02	5 192,94
15	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 034,450	2,79	2 886,12
16	K	941944841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 034,450	2,82	2 917,15
17	K	9449194-17	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	m2	19,500	9,04	176,28
18	M	6072623600	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 10 mm, 2500x1250 mm	m2	19,500	15,00	292,50
19	K	9449194-18	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	m2	19,500	7,69	149,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 190,110	5,50	6 545,61
21	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 190,110	1,68	1 999,38
22	K	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	770,800	5,77	4 447,52
23	K	953947815	CAPATECT hliníková soklová lišta 200 mm	m	83,410	14,23	1 186,92
24	M	553610008400	Lišta soklová šírka 200 mm / 2 m, ETICS, CAPAROL	m	83,410	7,82	652,27
25	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	78,600	4,65	365,49
26	M	283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dĺ. 2500 mm, BAUMIT	m	78,600	5,03	395,36
27	K	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	266,900	3,95	1 054,26
28	M	283410002700	Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dĺ. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextílnou mriežkou	m	266,900	3,74	998,21
29	K	953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	82,800	5,34	442,15
30	M	283410012400.S	Profil rohový z PVC s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou	m	82,800	6,34	524,95
31	K	953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	62,350	5,54	345,42
32	M	283410012000	Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou páskou, dĺ. 2000 mm, JUB	m	62,350	2,25	140,29
33	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	266,900	6,98	1 862,96
34	M	6932012010	Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 2,5 m, č. 45072610 PCI	m	266,900	5,72	1 526,67
D 99 Presun hmôt HSV							5 320,38
35	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	86,160	61,75	5 320,38
D PSV Práce a dodávky PSV							137,56
D 76 Konštrukcie							0,00
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							137,56
36	K	769035084.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2	ks	2,000	10,60	21,20
37	M	429720201600.S	Vetracia mrežar rozmery šxv500x500 mm	ks	2,000	55,22	110,44
38	K	769082795.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2, -0,0081 t	ks	2,000	2,96	5,92
D M Práce a dodávky M							2 401,54
D 21-M Elektromontáže							1 994,09
39	K	210201910.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 0,5 kg	ks	30,000	8,52	255,60
40	M	4304500561R	LED stropné svetidlo Kanlux STIVI LED 36W-NW-O-SE.	ks	30,000	55,64	1 669,20
41	K	210964301.S	Demontáž do sute - svetidla interiérového na stenu do 0,5 kg vrátane odpojenia -0,00050 t	ks	30,000	2,31	69,29
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							407,45
42	K	220 220320391	Spätná montáž demontovaných informačných tabúl na zavesené závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou kotvou	kpl	1,000	232,56	232,56
43	K	220 220320391-1	Demontáž informačných tabúl z fasády na ďalšie použitie	kpl	1,000	174,89	174,89
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							1 752,35
D VRN06 Zariadenie staveniska							1 752,35
44	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	454,25	454,25
45	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	736,07	736,07
46	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	562,03	562,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu

Objekt:

A. - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

I. - Hlavné aktivity

Úroveň 3:

2. - Zateplenie/výmena strechy a/alebo zateplenie najvyššieho podlažia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71

Zhotoviteľ:

Zerion s. r. o.

Projektant:

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27. 3. 2026

IČO:

00306070

IČ DPH:

2021024016

IČO:

55 301 070

IČ DPH:

SK2121968739

IČO:

50691881

IČ DPH:

2120423899

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

31 283,41

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

31 283,41

23,00%

7 195,18

Cena s DPH

v EUR

38 478,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu

Objekt: A. - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť: I. - Hlavné aktivity

Úroveň 3:

2. - Zateplenie/výmena strechy a/alebo zateplenie najvyššieho podlažia

Miesto: Dátum: 27. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71 Projektant: Sirius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip

Zhotoviteľ: Zerion s. r. o. Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 283,41

D	PSV	Práce a dodávky PSV	31 283,41
D	71	Izolácie	0,00
D	712	Izolácie striech	1 338,83

1	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	79,580	7,23	575,36
2	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA, na strechu, horné a bočné časti atík	m2	87,530	6,56	574,20
3	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	79,580	0,79	62,87
4	M	693110003730	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP GTX 300, šxl 1,75;3,50x90 m, netkaná, TECHNICKE TEXTILIE PKTT - dodávka na strechu, horné a bočné časti atík	m2	87,530	0,86	75,28

VV		76,1130434782609*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva			87,530		
VV		Súčet			87,530		
5	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,185	43,14	51,12

D	713	Izolácie tepelné	29 944,58
---	-----	------------------	-----------

6	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prílepením - suterén	m2	109,680	8,84	969,57
7	M	457	Knauf NOBASIL Fkd S Thermal hrúbka 100mm	m2	115,164	14,05	1 618,05
8	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách - povala	m2	244,840	2,77	678,21
9	M	631440033400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	514,164	41,22	21 193,84
10	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením - plochá strecha	m2	79,583	10,22	813,34
11	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	83,562	55,32	4 622,65
12	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,056	46,33	48,92

Stavba:

Objekt:

Časť:

I. - Hlavné aktivity

Úroveň 3:

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

27. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71

|ČO:

00306070

İÇ DPH:

2021024016

Zhotovitel':

Zerion s. r. o.

1ČO:

55 301 070

IČ DPH:

SK2121968739

Projektant:

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip

1ČO·

50691881

IČ DPH:

2120423899

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedel'a, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

|ČO:

İÇ DPH:

Poznámka:

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu

Objekt: A. - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť: I. - Hlavné aktivity

Úroveň 3: 3. - Výmena otvorových výplní

Miesto:

Objednávateľ: Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71

Zhotoviteľ: Zerion s. r. o.

Dátum: 27. 3. 2026

Projektant: Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip

Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedela, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 725,14

DHSVPráce a dodávky HSV

8 813,39

D6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 685,95

1	K	622421131	Vyspravenie vnútorného ostenia a nadpražia otvorov vnútornou vápennocementovou omietkou, po výmene otvor. konštrukcií	m2	304,550	18,67	5 685,95
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 741,93

2	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného alt. plastového dverného a okenného krídla do suti	ks	109,000	2,00	218,00
3	K	968062244.S	Vybúranie drevených alt. plastových rámov okien a dverí	m2	135,680	8,70	1 180,42
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,420	15,59	84,50
5	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,420	12,03	65,20
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,420	16,30	88,35
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	102,980	0,58	59,73
8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,420	16,54	89,65
9	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	48,780	1,80	87,80
10	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,420	160,20	868,28

D99Presun hmôt HSV

385,51

11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,780	56,86	385,51
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

DPSVPráce a dodávky PSV

73 911,75

D76Konštrukcie

0,00

D764Konštrukcie klampiarske

2 126,55

12	K	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	82,800	22,06	1 826,57
13	M	5537300104R	Koncovka parapety biela, pár	ks	48,000	1,00	48,00
14	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	82,800	2,08	172,22
15	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,724	110,16	79,76

D766Konštrukcie stolárske

71 319,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	302,800	17,90	5 420,12
17	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	302,800	1,51	457,23
18	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	302,800	1,61	487,51
19	M	611410000/No1	Okno plastové - dvojkrídlové, šír. x výš. 1800x1600mm, O a OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	5,000	984,31	4 921,55
20	M	611410000/No2	Okno plastové - jednokrídlové, šír. x výš. 1150x600mm, O a OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	3,000	382,44	1 147,32
21	M	611410000/No3	Okno plastové - jednokrídlové, šír. x výš. 1150x900mm, O a OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	3,000	387,80	1 163,40
22	M	611410000/No4	Okno plastové - dvojkrídlové, šír. x výš. 2400x1600mm, O a OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	6,000	1 459,96	8 759,76
23	M	611410000/No5	Okno plastové - jednokrídlové, šír. x výš. 900x1800mm, O a OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	2,000	618,64	1 237,28
24	M	611410000/No6	Okno plastové - jednokrídlové, šír. x výš. 900x1800mm, O a OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	2,000	339,14	678,28
25	M	611410000/No7	Okno plastové - šesťkrídlové, šír. x výš. 2300x3000mm, OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	3,000	2 896,37	8 689,11
26	M	611410000/No8	Okno plastové - jednokrídlové, šír. x výš. 1200x1600mm, O a OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	8,000	277,65	2 221,20
27	M	611410000/No9	Okno plastové - jednokrídlové, šír. x výš. 800x1600mm, S, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	1,000	531,87	531,87
28	M	611410000/No10	Okno plastové - jednokrídlové, šír. x výš. 800x1000mm, S, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	4,000	380,97	1 523,88
29	M	611410000/No11	Okno plastové - dvojkrídlové, šír. x výš. 1650x1200mm, O a OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	2,000	805,01	1 610,02
30	M	611410000/No12	Okno plastové - dvojkrídlové, šír. x výš. 1200x1400mm, O a OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	1,000	678,18	678,18
31	M	611410000/No12.1	Okno plastové - dvojkrídlové, šír. x výš. 1300x1150mm, O a OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	2,000	653,17	1 306,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	611410000/No12.2	Okno plastové - jednokrídlové, šír. x výš. 1200x950mm, S, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rárikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	2,000	476,81	953,62
33	M	611410000/No12.3	Okno plastové - dvojkřídlové, šír. x výš. 1600x1300mm, O a OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rárikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	2,000	792,06	1 584,12
34	M	611410000/No12.4	Okno plastové - jednokřídlové, šír. x výš. 900x900mm, S, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rárikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	1,000	323,28	323,28
35	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	91,300	28,02	2 558,23
36	M	283290006100.S.1	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	91,300	1,45	132,39
37	M	283290006600.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	91,300	1,84	167,99
38	M	611420000/Nd1	NOVÉ DVERE PLASTOVÉ, FARBA BIELA, MATERIÁL PLAST, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČ. TROJSKLOM, 1450x2600 DO PLASTOVEJ ZÁRUBNE, PRAH HLINÍKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, KOVANIE PONIKLOVANÉ	ks	1,000	2 006,53	2 006,53
39	M	611420000/Nd2	NOVÉ DVERE PLASTOVÉ, FARBA BIELA, MATERIÁL PLAST, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČ. TROJSKLOM, 800x2050 DO PLASTOVEJ ZÁRUBNE, PRAH HLINÍKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, KOVANIE PONIKLOVANÉ	ks	1,000	1 018,25	1 018,25
40	M	420000/Nd3	NOVÉ DVERE PLASTOVÉ, FARBA BIELA, MATERIÁL PLAST, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČ. TROJSKLOM, 800x2100 DO PLASTOVEJ ZÁRUBNE, PRAH HLINÍKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, KOVANIE PONIKLOVANÉ	ks	1,000	1 002,83	1 002,83
41	M	611420000/Nd4	NOVÉ DVERE PLASTOVÉ, FARBA BIELA, MATERIÁL PLAST, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČ. TROJSKLOM, 1250x2100 DO PLASTOVEJ ZÁRUBNE, PRAH HLINÍKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, KOVANIE PONIKLOVANÉ	ks	3,000	1 450,65	4 351,95
42	M	420000/Nd5	NOVÉ DVERE PLASTOVÉ, FARBA BIELA, MATERIÁL PLAST, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČ. TROJSKLOM, 1100x2100 DO PLASTOVEJ ZÁRUBNE, PRAH HLINÍKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, KOVANIE PONIKLOVANÉ	ks	1,000	1 276,47	1 276,47
43	M	420000/Nd5.1	NOVÉ DVERE PLASTOVÉ, FARBA BIELA, MATERIÁL PLAST, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČ. TROJSKLOM, 1450x2600 DO PLASTOVEJ ZÁRUBNE, PRAH HLINÍKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, KOVANIE PONIKLOVANÉ	ks	1,000	2 386,47	2 386,47
44	M	420000/Nd5.2	NOVÉ DVERE PLASTOVÉ, FARBA BIELA, MATERIÁL PLAST, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČ. TROJSKLOM, 800x2050 DO PLASTOVEJ ZÁRUBNE, PRAH HLINÍKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, KOVANIE PONIKLOVANÉ	ks	1,000	973,55	973,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	420000/Nd5.3	Presklenná stena PLASTOVÁ, FARBA BIELA, MATERIÁL PLAST, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČ. TROJSKLÓM, 4350x2700 DO PLASTOVEJ ZÁRUBNE, PRAH HLINÍKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, KOVANIE PONIKLOVANÉ	ks	1,000	6 645,26	6 645,26
46	M	611560000500	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, biela	m	76,700	33,62	2 578,65
47	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	76,700	17,17	1 316,94
48	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	76,700	2,13	163,37
49	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	18,052	57,96	1 046,29
D 78 Dokončovacie práce							0,00
D 784 Maľby							465,96
50	K	784452811.S	Oprava, maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ostenia, nadpražia, parapety, ručne nanášaná, jednofarebná jednonásobná na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	304,550	1,53	465,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu

Objekt:

A. - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

I. - Hlavné aktivity

Úroveň 3:

4. - Zateplenie najnižšieho podlažia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

27. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71

IČO:

00306070

IČ DPH:

2021024016

Zhotoviteľ:

Zerion s. r. o.

IČO:

55 301 070

IČ DPH:

SK2121968739

Projektant:

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip

IČO:

50691881

IČ DPH:

2120423899

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedela, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 816,64

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

12 816,64

23,00%

2 947,83

Cena s DPH

v EUR

15 764,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu

Objekt: A. - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť: I. - Hlavné aktivity

Úroveň 3: 4. - Zateplenie najnižšieho podlažia

Miesto:

Objednávateľ: Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71

Zhotoviteľ: Zerion s. r. o.

Dátum: 27. 3. 2026

Projektant: Sírirus company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip

Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 816,64

D HSVPráce a dodávky HSV

2 415,16

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 415,16

1	K	611460125.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod nátery a maľby	m2	109,680	3,42	375,11
2	K	611465204.S	Vnútorný sanačný systém stropov s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 3 mm	m2	109,680	13,28	1 456,55
3	K	621460114.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	109,680	5,32	583,50

D PSVPráce a dodávky PSV

10 401,48

D 71Izolácie

0,00

D 713Izolácie tepelné

10 197,48

4	K	713111125.1	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prílepením	m2	109,680	9,14	1 002,48
5	M	457	Knauf NOBASIL FKD S Thermal hrúbka 100mm	m2	117,350	14,37	1 686,32
6	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou- povala 2x	m2	189,680	9,27	1 758,33
7	M	1480120604	NOBASIL Unifit 035, Hr. 2x150mm	m2	523,950	10,67	5 590,55
8	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	3,223	49,58	159,80

D 78Dokončovacie práce

0,00

D 784Maľby

204,00

9	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	109,680	1,86	204,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu
Objekt:
 A. - OPRÁVNENÉ NÁKLADY
Časť:
 II. - Podaktivity
Úroveň 4:
 b. - Fotovoltické zariadenie (vrátane batérie)

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
 Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71

Zhotoviteľ:
 Zerion s. r. o.

Projektant:
 Síríus company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip

Spracovateľ:
 Ing. Rajmund Nedel'a, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Poznámka:

ČS:
Dátum: 27. 3. 2026

IČO: 00306070
IČ DPH: 2021024016

IČO: 55 301 070
IČ DPH: SK2121968739

IČO: 50691881
IČ DPH: 2120423899

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			59 211,64
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	59 211,64	23,00%	13 618,68
Cena s DPH		v EUR	72 830,32

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu

Objekt: A. - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť: II. - Podaktivity

Úroveň 4: b. - Fotovoltické zariadenie (vrátane batérie)

Miesto:

Dátum: 27. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71

Projektant: Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip

Zhotoviteľ: Zerion s. r. o.

Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedela, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 211,64

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 657,03
	D	71	Izolácie				0,00
	D	712	Povlakové krytiny				911,04
1	K	712363122	Vytvorenie prestupov na streche povl. krytiny pre káblové vedenie, 6 kus solárnych káblov	ks	1,000	911,04	911,04
	D	713	Izolácie tepelné				3 745,99
2	K	713531005	Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru 0,005-0,01 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnou penou EI60-120	ks	1,000	3 745,99	3 745,99
	D	M	Práce a dodávky M				54 554,61
	D	21-M	Elektromontáže				54 554,61
3	K	210501002.S	Prípravné práce pre zahájením montáže nad 8 panelov	súb.	66,000	188,06	12 411,96
4	K	210501100.R	Montáž fotovolataického zariadenia Canadian Solar CSL-460MS / 1000	súb	1,000	18 627,39	18 627,39
5	M	346510000100.R	Fotovoltaiický panel Canadian Solar CSL-460MS / 1000	ks	66,000	179,82	11 868,12
6	M	EMT000000336-1	Elektromer 3 fázový	ks	3,000	61,50	184,50
7	M	2625106	Valcová poistka 10 x38 -CH 10 PV 12A 1000V	ks	6,000	3,89	23,34
8	M	2550203	Poistkový odpínač pre 10x38 - PCF 10 DC, 2 pólový	ks	3,000	4,29	12,87
9	M	2637115	Valcová poistka 14 x51 - CH 14x51 gPV 36A 1000V	ks	6,000	5,55	33,30
10	M	2560203	Poistkový odpínač pre 14x51 - EFH 14 DC, 2 pólový	ks	3,000	6,72	20,16
11	M	2445203	Zvodič prepätia pre D - ETITEC B-PV 1000/12,5 (10/350)		3,000	175,05	525,15
12	M	2440151	Zvodič prepätia pre AC - ETITEC B 275/12,5 F 4+0	ks	3,000	69,34	208,02
13	M	2101316	Istič 3 fázový-podľa meniča - ETIMAT COLOUR C 3p 16A 10kA	ks	3,000	8,80	26,40
14	M	921 21013-17	Istič ETIMAT COLOUR 16C/3	ks	3,000	7,64	22,92
15	M	3410360640-2	3 fázový stykač typu ETICON R40-40, 400V, 230V	ks	3,000	23,78	71,34
16	M	7726134	Solár.kábel FLEX-SOL 6mm2 červený L=100m	ks	27,000	62,53	1 688,31
17	M	859556892769R	Rúrka PVC biela, (bal.100m)	ks	27,000	53,42	1 442,34
18	M	210010032R	Podperná konštrukcia FV panelov - Nosný profil Schletter ALU GRID	m	408,000	12,32	5 026,56
19	M	210010034R	Menič typu Fronius SYMO 7.0-3-M	ks	1,000	1 328,69	1 328,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	210010054R	Ochranné pospojovanie s vodičom H 07 V-K 16mm2 vrátane napojenia na uzem. sústavu	m	96,000	3,72	357,12
21	M	111760-3	Monitorovacie relé: VMD 423H-D-3	ks	1,000	0,00	0,00
22	M	3850008350-1	Časové relé	ks	1,000	0,00	0,00
23	M	1101063	Rozvodnica, 24 modulov, IP 65 ECH-24PT	ks	1,000	25,45	25,45
24	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY-J 5C x 6 mm2	m	240,000	1,73	415,20
25	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5C x 6 mm2	m	240,000	0,00	0,00
26	M	345710008450	Rúrka ohybná SUPER MONOFLEX so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, KOPOS	m	135,330	1,74	235,47

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu

Objekt: A. - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť: II. - Podaktivity

Úroveň 4: d. - Tepelné čerpadlo

Miesto: Dátum: 27. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71 Projektant: Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip

Zhotoviteľ: Zerion s. r. o. Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedela, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 825,78

D Z11 - Tepelné čerpadlo

79 851,32

1	K	Pol1	Dodávka a motáž tepelných čerpadiel typu Viessmann Vitocal 150-A AWO-E-AC-AF 151.A16, s menovitým tepelným výkonom 14,9 kW, s ekologickým chladivom R290, v monoblokovom vyhotovení	ks	3,000	24 912,42	74 737,26
2	K	Pol2	Dodávka a motáž akumuláčny zásobník vykurovacej vody, typ WPPS 500, objem 500 l, AUSTRIA EMAIL.	kpl	1,000	3 814,16	3 814,16
3	K	Pol3	Dodávka a motáž tlaková expanzná nádoba s membránou a membránovým poistným ventilom 250 l	kpl	1,000	1 299,90	1 299,90

D PSV Práce a dodávky PSV

6 958,01

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne

6 794,41

D Z12 - Modernizácia systémov prípravy teplej vody

6 794,41

4	K	18	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového	ks	1,000	42,21	42,21
5	K	732219235.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 300 l	ks	1,000	124,68	124,68
6	M	541320008600.R	Ohrievač vody zásobníkový s reguláciou Vitosolic 100, na ohrev pitnej vody s obehovým čerpadlom pre solárny okruh, objem 300 l	ks	1,000	2 828,55	2 828,55
7	K	732422070.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	1,000	15,04	15,04
8	M	97924255R	Magna3 obehové čerpadlo 32-60 R 5/4" 230V	ks	1,000	1 978,85	1 978,85
9	K	732429111.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	8,62	8,62
10	M	99411289R	ALPHA2 25-80 N 130 1x230V 50Hz 6H	ks	1,000	1 529,71	1 529,71
11	K	732470010.S	Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy dvojvetvovej G 3/4, 2-12 l/min	ks	1,000	47,75	47,75
12	M	7180662	Poistná skupina DN20 podľa STN 73 66 60	ks	1,000	219,00	219,00

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

63,54

13	K	733160057.S	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 20	m	6,000	8,24	49,44
14	M	XP102216W	Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 20x2,25/100m kotúč	m	6,000	2,35	14,10

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry

100,06

15	K	734229142.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripojenie	ks	1,000	9,06	9,06
16	M	7438940	Termostatický zmiešavací automat VTA 322	ks	1,000	91,00	91,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				16,45
D	21-M		Elektromontáže				16,45
17	K	210800120.R	Kábel medený uložený voľne N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	5,000	0,85	4,25
18	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	5,000	2,44	12,20

Stavba:

Objekt:

Čast':

II. - Podaktivity

Úroveň 4:

a. - Rekuperácia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

27. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71

1ČO:

00306070

IČ DPH:

2021024016

Zhotovitel':

Zerion s. r. o.

1ČO:

55 301 070

İÇ DPH:

SK2121968739

Projektant:

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip

lčO:

50691881

IČ DPH:

2120423899

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedel'a, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

1ČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu

Objekt: A. - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť: II. - Podaktivity

Úroveň 4: a. - Rekuperácia

Miesto: Dátum: 27. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71 Projektant: Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip

Zhotoviteľ: Zerion s. r. o. Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedela, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 331,88

D HSV Práce a dodávky HSV866,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce866,72

1	K	013 97805-97	Zhotovenie prestupov v obvodovej stene pre Spiro potrubie DN250 a prevod vonkajšej klimat. jednotky	ks	6,000	36,20	217,20
2	K	953997967.S	Montáž kruhovej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2	ks	4,000	2,05	8,20
3	M	429720339400.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 250x250x8 mm, pozinkovaná IGC / d250	ks	4,000	7,24	28,96
4	K	97805971R	Zhotovenie prestupov v obvodovej stene a v KZS pre montáž rekuperačných ventilátorov	ks	14,000	43,74	612,36

D PSV Práce a dodávky PSV15 465,16

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení11 901,01

5	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	46,000	7,02	322,92
6	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	46,000	8,56	393,76
7	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	12,000	8,75	105,00
8	M	429850008500.S	Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	12,000	15,14	181,68
9	K	769021337.S	Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	ks	12,000	4,01	48,12
10	M	429850013500.S	Spojka DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	12,000	2,37	28,44
11	K	769021385.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	8,000	9,17	73,36
12	M	429850018500	Prechod symetrický DN 250 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	8,000	6,41	51,28
13	K	769021400.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	10,20	40,80
14	M	429850011000.S	T-kus DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	14,61	58,44
15	K	769025066.S	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	2,000	16,65	33,30
16	M	429760010200.S	Tlmič hluku makký pre kruhové potrubie priemer 250 mm	ks	2,000	123,35	246,70
17	K	769025204.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315	ks	2,000	14,84	29,68
18	M	429710061100.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 250	ks	2,000	18,62	37,24
19	M	4290048611	Anemostat hranatý ADH 595, difúzny	ks	8,000	52,97	423,76
20	K	769031803.S	Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.160-0.250 m2	ks	8,000	10,32	82,56
21	M	429720334700.S	Regulácia k stropnému štvorsmerovému anemostatu, rozmery šxv 595x595mm	ks	8,000	52,36	418,88
22	M	429720335700.S	Čelná doska k stropnému štvorsmerovému anemostatu, rozmery šxv 595x595 mm	ks	8,000	100,95	807,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	769052021.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 1200 m3/h	ks	2,000	271,68	543,36
24	M	4290017999R	Lossnay LGH-100RVX rekuperačná jednotka s ovládačom PZ-61DR	ks	2,000	3 875,42	7 750,84
25	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	120,050	1,86	223,29

D D4 Odvetranie WC 3 564,15

26	K	Pol19	D+M Potrubie PVC 50%tvaroviek	kpl	1,000	1 545,32	1 545,32
27	K	Pol20	D+M AXIÁLNY VENTILATOR	ks	10,000	160,08	1 600,80
28	M	Pol27	Požiarne upchávky	kpl	1,000	418,03	418,03